



HLS-Lenggries Inh. Stephan Koch  
 Tölzerstr. 1  
 83661 Lenggries  
 Tel.: 0178 2830758  
 Stephan.koch@hls-lenggries.de  
 www.hls-lenggries.de

HLS-Lenggries Inh. Stephan Koch, Tölzerstr. 1, 83661 Lenggries

..

|                |                        |                     |                      |                           |
|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Angebot</b> | Angebotsnr.:<br>AG0461 | Kundennr.:<br>10054 | Datum:<br>13.04.2026 | gültig bis:<br>13.05.2026 |
|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|

Gerne bieten wir Ihnen eine Wärmepumpenanlage im Austausch zu Ihrer bestehenden Heizungsanlage an. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der möglichen Koppelung mit Ihrer PV-Anlage, damit je nach Verfügbarkeit günstiger PV Strom verwendet wird. Dazu trägt auch unser innovatives Regelkonzept und ein Pufferspeicher bei, der je nach PV-Stromverfügbarkeit geladen oder entladen wird.

| Pos.                 | Bezeichnung  | Menge | Einzel €  | Gesamt €         |
|----------------------|--|-------|-----------|------------------|
| 1                    | <b>Wärmepumpe L-Serie 9 kW Kombi-Hydro anthrazit Luft Wasser R290</b><br>WP 1.09 L<br>Außengerät: WH-WDG09LE5<br>Innengerät: WH-ADC0509L3E5AN<br>Panasonic L-Serie 9kW<br>Aquarea LT   Hydro-Split   Generation „L“   SDC   einphasig   R290<br>Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung.<br>Seasonal-COP Raumheizung (W35/W55): 4,84 / 3,67<br>Kombi-Hydromodul:<br>Innengerät mit integriertem Warmwasserspeicher (185 Liter) aus rostfreiem Edelstahl und hoch effizienter Isolierung<br>Abmessungen H x B x T in mm: 1642x599x602<br>Nettogewicht: 93 kg<br>Außengerät: L-Serie 9kW<br>Abmessungen H x B x T in mm: 996x980x430<br>Nettogewicht: 97 kg<br>Außentemperatur-Grenzwerte: Heizen: -25 Grad Celsius<br>Max. Wasseraustrittstemperatur: 75 Grad | 1     | 24.450,00 | 24.450,00        |
| <b>Zwischensumme</b> |  |       |           | <b>24.450,00</b> |

HLS-Lenggries Inh. Stephan Koch  
 Tölzerstr. 1  
 83661 Lenggries  
 Tel.: 0178 2830758  
 Stephan.koch@hls-lenggries.de  
 www.hls-lenggries.de

USt-IdNr.: DE283088785  
 Steuernummer: 169/238/00380

Stephan Koch  
 Sparda-Bank München  
 IBAN: DE78 7009 0500 0105 0058 92  
 BIC: GENODEF1504

| Pos.            | Bezeichnung  | Menge | Einzel € | Gesamt €         |
|-----------------|--|-------|----------|------------------|
| <b>Übertrag</b> |  |       |          | <b>24.450,00</b> |
|                 | Celsius<br>Details siehe Datenblatt.<br>inklusive: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferung</li> <li>• Bau eines Granit-Streifenfundaments mit Ableitung Kondenswasser im Kiesbett</li> <li>• Einbau der Außeneinheit</li> <li>• Erdarbeiten (bis zu 3m)</li> <li>• Verlegung der Rohr- und Stromleitungen von der Außeneinheit zur Inneneinheit</li> <li>• Kernlochbohrung Außenhülle Haus</li> <li>• Bohrung Zwischenwand</li> <li>• Ringraumdichtung Hausdurchführung</li> <li>• Anschlussarbeiten ans Heizungsnetz nach EnEV / GEG</li> <li>• Dämmung von Hydraulikleitungen nach EnEV / GEG</li> <li>• Anschlussarbeiten an das Stromnetz, incl. Absicherung nach VDI (bis zu 3m)</li> <li>• Raumweise Heizlastberechnung</li> <li>• Hydraulischer Abgleich</li> <li>• Inbetriebnahme</li> <li>• WLAN / LAN Modul</li> <li>• Zusatzplatine (für z.B. SG-Ready)</li> <li>• Heizkreise: 1 x Ungemischter Heizkreis</li> </ul> |       |          |                  |
| 2               | <b>Demontage und Stilllegung der alten Gas-Zentralheizung</b><br>Baujahr ca. 1995  | 1     | 2.500,00 | 2.500,00         |
| 3               | <b>Spülen der bestehenden Heizungsverteiler</b>  | 1     | 250,00   | 250,00           |
| 4               | <b>Heizungswasser-Nachspeisung</b><br>VE-Wasser, ph-Stabilisierung, Systemtrennung   | 1     | 800,00   | 800,00           |

**Gesamtbetrag\*****28.000,00**

\* Im Gesamtbetrag von 28.000,00 € (Netto: 23.529,41 €) sind USt 19 % (4.470,59 €) enthalten.

Zahlung: 15 % nach Auftragserteilung, 70 % nach Materiallieferung, 15 % nach Abschluss der Arbeiten

Das Angebot ist bis 4 Wochen nach Angebotsdatum gültig.

Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

Beauftragung vorbehaltlich des positiven KfW Förderbescheids zum Heizungstausch (KfW 458).

Bei Beauftragung bitte mit dem Vermerk "Auftrag wird erteilt" unterzeichnen und zurücksenden.

Danke.